

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного
предприятия "ЖРЭП Витебского
района"

 С.Б.Завадский
«28» 02 2025г.

ПРЕЙСКУРАНТ №5
на платные услуги по ремонтно-строительные работы,
производимые государственным предприятием "ЖРЭП Витебского района"

Дата вступления в действие прейскуранта - 01.03.2025

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
I. ПОЛ					
1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам, м ²	м ²	24,41	0,66	2.1.1
2	Смена лаг из досок по готовому основанию	м ²	18,86	0,51	2.1.2
3	Перестилка чистых дощатых полов	м ²	32,17	0,87	2.1.3
4	Смена досок в полах до 3-х штук в одном месте	м досок	21,82	0,59	2.1.6
5	Смена деревянных плинтусов	м.п.	7,40	0,2	2.1.7
6	Разборка кирпичных столбиков	м ² пола	2,22	0,06	2.1.27
7	Разборка лаг деревянных	м ² пола	2,59	0,07	2.1.28
8	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м ²	10,72	0,29	2.1.29
9	Смена покрытия из линолеума	м ²	20,34	0,55	2.1.37
10	Укладка ламинированных полов	м ²	14,79	0,4	2.1.39
11	Шпатлевка деревянных полов	м ²	2,88	0,078	2.1.41
12	Устройство готового деревянного плитнуса	м ² пола	2,96	0,08	2.1.43
13	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов	м ²	10,35	0,28	2.1.44
14	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями)	м ²	17,38	0,47	2.1.47
15	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам	м ² пола	16,64	0,45	2.1.48
16	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам	м ²	21,45	0,58	2.1.51
17	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам	м ²	23,30	0,63	2.1.52
18	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке	м ²	38,09	1,03	2.1.56
19	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм	м ²	17,38	0,47	2.1.57
20	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	4,44	0,12	2.1.58
21	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	19,23	0,52	2.1.59
22	Устройство плинтусов из ПВХ	м	4,07	0,11	2.1.60
23	Разборка плитнусов из ПВХ	м	0,89	0,024	2.1.61
24	Разборка покрытий полов из ДСП	м ²	5,62	0,152	2.1.62
25	Разборка покрытий полов из ДВП	м ²	2,59	0,07	2.1.63
26	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м ²	м ²	9,98	0,27	2.1.66
27	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м ²	м ²	8,51	0,23	2.1.67
28	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м ²	15,53	0,42	2.1.68
29	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20 мм площадью до 20 м ²	м ²	17,38	0,47	2.1.69
30	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20 мм площадью св. 20 м ²	м ²	16,64	0,45	2.1.70
31	Устройство цементной стяжки толщ.20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м ²	м ²	17,75	0,48	2.1.71
32	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м ² (при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм)	м ²	0,18	0,005	2.1.71.1
33	Устройство цементной стяжки толщ.20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м ²	м ²	15,53	0,42	2.1.72
34	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м ² , (при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм)	м ²	0,15	0,004	2.1.72.1
35	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м ²	38,09	1,03	2.1.74
36	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок" площадью в одном месте до 0,5 м ²	место	8,51	0,23	2.1.78.1
37	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок" площадью в одном месте до 1м ²	место	11,46	0,31	2.1.78.2
38	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм площадью пола до 20 м ²	м ²	14,79	0,4	2.1.79.1

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сбк
16	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м ²	51,77	1,4	2.4.59
17	Устройство внутреннего утепления стен	м ²	23,67	0,64	2.4.60
18	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг"	м ²	89,49	2,42	2.4.61
19	Ремонт "под шубу" площадью до 1м2 в одном месте	м ²	53,99	1,46	2.4.62
20	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	14,79	0,4	2.4.64
21	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	10,35	0,28	2.4.65
22	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях	м ²	27,36	0,74	2.4.66.1
23	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на криволинейных поверхностях	м ²	34,76	0,94	2.4.66.2
24	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях	м ²	21,45	0,58	2.4.67.1
25	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на криволинейных поверхностях	м ²	32,54	0,88	2.4.67.2
26	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	45,48	1,23	2.4.68.1
27	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм с земли и детей площадью более 5м ²	м ²	42,16	1,14	2.4.68.2
28	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм с лестниц площадью до 5м ²	м ²	55,84	1,51	2.4.68.3
29	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм с лестниц площадью более 5м ²	м ²	50,66	1,37	2.4.68.4
30	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	8,14	0,22	2.4.68.7
31	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью более 5м ²	м ²	7,40	0,20	2.4.68.8
32	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью до 5м ²	м ²	9,61	0,26	2.4.68.9
33	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью более 5м ²	м ²	8,51	0,23	2.4.68.10
34	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	78,02	2,11	2.4.69.1
35	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов площадью более 5м ²	м ²	67,30	1,82	2.4.69.2
36	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц площадью до 5м ²	м ²	92,08	2,49	2.4.69.3
37	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц площадью более 5м ²	м ²	79,87	2,16	2.4.69.4
38	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	69,15	1,87	2.4.70.1
39	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью более 5м ²	м ²	64,71	1,75	2.4.70.2
40	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью до 5м ²	м ²	97,25	2,63	2.4.70.3
41	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью более 5м ²	м ²	88,75	2,40	2.4.70.4
42	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	10,72	0,29	2.4.70.7
43	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью более 5м ²	м ²	9,61	0,26	2.4.70.8
44	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью до 5м ²	м ²	14,42	0,39	2.4.70.9
45	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью более 5м ²	м ²	13,31	0,36	2.4.70.10

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сбк
75	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) штукатурным составом (добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя)	м ²	3,33	0,09	2.4.79.3
76	Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами	м ²	22,93	0,62	2.4.80
77	Устройство мараканской штукатурки	м ²	166,40	4,5	(хроном.)
78	Устройство венецианской шпаклевки	м ²	294,27	7,958	(хроном.)
V. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м ²	59,56	1,77	2.5.1 (New)
2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м ²	75,71	2,25	2.5.2 (New)
3	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам	м.п.	7,40	0,22	2.5.6 (New)
4	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам	м.п.	8,41	0,25	2.5.7 (New)
5	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м ²	7,40	0,22	2.5.14
6	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м ²	8,75	0,26	2.5.17
7	Устройство подвесного потолка	м ²	49,47	1,47	2.5.20
8	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м ²	12,45	0,37	2.5.21
9	Обшивка стен гипсокартоном	м ²	19,18	0,57	2.5.22
10	Обшивка потолков гипсокартоном	м ²	39,37	1,17	2.5.23 (New)
11	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200x300 мм	м ²	35,33	1,05	2.5.24 (New)
12	Фугование швов	м. шва	1,11	0,033	2.5.25 (New)
13	Разборка подвесных потолков	м ²	14,81	0,44	2.5.26
14	Устройство подшивки потолка досками	м ²	18,17	0,54	2.5.27
15	Обшивка стен вагонкой	м ²	10,77	0,32	2.5.28
16	Снятие пластиковых плит с потолка	м ²	3,70	0,11	2.5.29
17	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	9,42	0,28	2.5.30
18	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 1 м ²	м ²	13,46	0,4	2.5.31.1
19	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 5 м ²	м ²	11,44	0,34	2.5.31.2
20	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 10 м ²	м ²	9,76	0,29	2.5.31.3
21	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м ²	23,56	0,7	2.5.32
VI. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ					
1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м ²	21,08	0,57	2.6.1 (New)
2	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м ²	15,53	0,42	2.6.2 (New)
3	Водомульсионная окраска стен	м ²	14,79	0,4	2.6.3
4	Водомульсионная окраска потолков	м ²	18,12	0,49	2.6.4
5	Акриловая окраска стен	м ²	14,79	0,4	2.6.5
6	Акриловая окраска потолков	м ²	18,12	0,49	2.6.6
7	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейке обоями	м ²	20,34	0,55	2.6.7 (New)
8	Снятие вододисперсионных красок с потолков и стен	м ²	14,05	0,38	2.6.8 (New)
9	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м ²	18,49	0,5	2.6.11
10	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м ²	21,08	0,57	2.6.15
11	Улучшенная масляная окраска полов	м ²	18,12	0,49	2.6.17
12	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м ²	33,28	0,9	2.6.18
13	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м ²	50,29	1,36	2.6.20
14	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком	м ²	25,15	0,68	2.6.29
15	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м ²	22,56	0,61	2.6.64
16	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз	м ²	13,31	0,36	2.6.67
17	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз	м ²	16,64	0,45	2.6.69
18	Акриловая окраска "по шубе" стен за 2 раза	м ²	2,96	0,08	2.6.71
19	Масляная окраска по "шубе" за 2 раза	м ²	2,96	0,08	2.6.73

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
59	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	7,40	0,20	2.6.92.8
60	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов)	м ²	0,81	0,022	2.6.92.10
61	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов)	м ²	1,11	0,03	2.6.92.11
62	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз с земли и лесов	м ²	4,07	0,11	2.6.93.1
63	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз с лестниц и катучих лесов	м ²	5,18	0,14	2.6.93.2
64	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов)	м ²	0,41	0,011	2.6.93.4
65	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов)	м ²	0,48	0,013	2.6.93.5
66	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза с земли и лесов	м ²	5,55	0,15	2.6.93.7
67	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	6,29	0,17	2.6.93.8
68	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов)	м ²	0,52	0,014	2.6.93.10
69	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов)	м ²	0,63	0,017	2.6.93.11
70	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 1 раз с земли и лесов	м ²	2,26	0,061	2.6.94.1
71	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 1 раз с лестниц и катучих лесов	м ²	2,66	0,072	2.6.94.2
72	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 2 раза с земли и лесов	м ²	3,33	0,09	2.6.94.3
73	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	3,70	0,10	2.6.94.4
74	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с земли и лесов	м ²	1,92	0,052	2.6.95.1
75	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с лестниц и катучих лесов	м ²	2,48	0,067	2.6.95.2
76	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с земли и лесов	м ²	3,55	0,096	2.6.95.4
77	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	4,40	0,119	2.6.95.5
78	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с земли и лесов	м ²	2,29	0,062	2.6.95.7
79	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с лестниц и катучих лесов	м ²	2,92	0,079	2.6.95.8
80	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с земли и лесов	м ²	4,07	0,11	2.6.95.10
81	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	5,18	0,14	2.6.95.11
82	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз	м ²	4,07	0,11	2.6.96.1
83	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза	м ²	7,77	0,21	2.6.96.2
84	Шпатлевка простых фасадов с земли и лесов	м ²	7,03	0,19	2.6.97.1
85	Шпатлевка простых фасадов с лестниц и катучих лесов	м ²	8,87	0,24	2.6.97.2
86	Шпатлевка сложных фасадов с земли и лесов	м ²	8,51	0,23	2.6.97.4
87	Шпатлевка сложных фасадов с лестниц и катучих лесов	м ²	10,35	0,28	2.6.97.5
88	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	м ²	5,92	0,16	2.6.98.1
89	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц и катучих лесов	м ²	7,40	0,2	2.6.98.2
90	Акриловая окраска стен по обоям за 1 раз	м ²	6,66	0,18	2.6.99.1
91	Акриловая окраска стен по обоям за 2 раза	м ²	7,77	0,21	2.6.99.2
92	Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки стен	м ²	12,94	0,35	2.6.100.1
93	Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки потолков	м ²	17,75	0,48	2.6.100.2
94	Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной (трещины, 1м.п.)	м.п.	8,87	0,24	2.6.101.1

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
3.16.	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на криволинейных поверхностях с лесов	м ²	15,90	0,43	2.12.40.9.7
3.17.	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с лесов	м ²	2,96	0,08	2.12.40.11.1
4	Установка и разборка лесов наружных инвентарных лесов высотой до 16м	м ²	15,90	0,43	2.12.41.1
5	Установка и разборка лесов внутренних инвентарных лесов при высоте помещения до 6м	м ²	18,12	0,49	2.12.41.2
6	Установка и разборка лесов деревянных неинвентарных лесов	м ²	43,26	1,17	2.12.41.3
7	Навеска картин, зеркал площадью до 1 м ²	м ²	2,96	0,08	2.12.43.1
8	Навеска картин, зеркал площадью более 1м ²	м ²	7,77	0,21	2.12.43.2
9	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 20 мм шириной до 50 мм	м	7,77	0,21	2.12.44.1
10	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 40 мм шириной до 100 мм	м	12,57	0,34	2.12.44.2
11	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов. Перемещение крупногабаритных отходов от балконов до лесничной клетки	м ³	6,29	0,17	2.12.46.1
12	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов. При спуске на 1 этаж крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100 кг добавлять	м ³	1,85	0,05	2.12.46.2
13	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения при перемещении строительных отходов на каждые последующие 20 м добавлять	м ³	7,40	0,2	2.12.47.3
14	Перемещение строительных отходов из квартиры до лестничной клетки	м ³	5,18	0,14	2.12.47.4
15	При спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять	м ³	1,85	0,05	2.12.47.5
16	Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопат из куч	м ³	14,05	0,38	2.12.48
17	Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой (Пробивка отверстий. Заделка отверстий кирпичом после прокладки труб.)	отверстие	141,63	3,83	2.12.11
18	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 кирпичных стенах при толщине стены в ½ кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	3,33	0,09	2.12.12
19	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич (Пробивка отверстий.)	отверстие	4,44	0,12	2.12.13
20	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	7,40	0,2	2.12.16
21	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	14,79	0,4	2.12.17
22	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	29,58	0,8	2.12.18
23	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой (Пробивка отверстий в стенах колодцев. Заделка отверстий после прокладки труб.)	отверстие	18,49	0,5	2.12.19
24	Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой (Пробивка отверстий в стенах колодцев. Заделка отверстий после прокладки труб.)	отверстие	31,80	0,86	2.12.20
25	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом (Сверление отверстий.)	отверстие	6,29	0,17	2.12.21
26	Пробивка отверстий в фундаменте (Пробивка отверстия в фундаменте.)	отверстие	11,83	0,32	2.12.22
27	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом (Сверление отверстий.)	отверстие	5,92	0,16	2.12.23
28	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода (Заделка отверстий. Оштукатуривание с двух сторон мест прохода трубопровода.)	отверстие	7,40	0,2	2.12.24
29	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм (Установка нажимных устройств. Продавливание трубы в грунт. Отвод домкратов в исходное положение. Нарращивание нажимных устройств.)	м продавливания	120,18	3,25	2.12.25
30	Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.)	м3	12,94	0,35	2.12.26
31	Приготовление цементно-известкового легкого раствора (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.)	м3	12,94	0,35	2.12.27
32	Приготовление тяжелого бетона (Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или механизированным способом.)	м3	19,23	0,52	2.12.29
33	Колка дров в частном секторе (Колка дров топором.)	м3	66,19	1,79	2.12.33

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
22	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 25м2	м ²	3,22	0,087	2.17.16.10
23	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 50м2	м ²	3,07	0,083	2.17.16.11
24	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 100м2	м ²	2,66	0,072	2.17.16.12
25	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 10м2	м ²	25,15	0,68	2.17.19.1
26	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 25м2	м ²	21,08	0,57	2.17.19.2
27	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 50м2	м ²	18,49	0,50	2.17.19.3
28	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 100м2	м ²	16,27	0,44	2.17.19.4
29	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 10м2 (добавлять на каждый след.слой)	м ²	8,14	0,22	2.17.19.5
30	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 25м2 (добавлять на каждый след.слой)	м ²	7,03	0,19	2.17.19.6
31	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 50м2 (добавлять на каждый след.слой)	м ²	6,29	0,17	2.17.19.7
32	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 100м2 (добавлять на каждый след.слой)	м ²	5,55	0,15	2.17.19.8
33	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 10м2	м	20,71	0,56	2.17.20.1
34	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 25м2	м	17,38	0,47	2.6.20.2
35	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 50м2	м	15,16	0,41	2.17.20.3
36	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 100м2	м	13,31	0,36	2.17.20.4
37	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 10м2 (добавлять на каждый след.слой)	м	8,87	0,24	2.17.20.5
38	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 25м2 (добавлять на каждый след.слой)	м	7,40	0,20	2.17.20.6
39	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 50м2 (добавлять на каждый след.слой)	м	6,66	0,18	2.17.20.7
40	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 100м2 (добавлять на каждый след.слой)	м	5,92	0,16	2.17.20.8
41	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 10м2	м ²	30,69	0,83	2.17.22.1
42	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 25м2	м ²	27,36	0,74	2.17.22.2
43	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 50м2	м ²	26,25	0,71	2.17.22.3
44	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 100м2	м ²	23,67	0,64	2.17.22.4
45	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 10м2, м2	м ²	32,91	0,89	2.17.22.5
46	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 25м2	м ²	28,84	0,78	2.17.22.6
47	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 50м2	м ²	27,73	0,75	2.17.22.7
48	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 100м2	м ²	25,15	0,68	2.17.22.8
49	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм	м ²	17,01	0,46	2.17.28.1
50	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50мм	м ²	18,49	0,50	2.17.28.2
51	Смена обрешетки с прозорами из брусьев толщиной 50мм и выше	м ²	28,47	0,77	2.17.28.3
52	Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 30мм	м ²	29,21	0,79	2.17.28.4
53	Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 50мм	м ²	42,16	1,14	2.17.28.5

* Тариф для населения согласно п.1.11 ст.94 Налогового Кодекса Республики Беларусь за услуги по текущему ремонту в многоквартирных жилых домах, проведение работ по благоустройству придомовых территорий, уход за зелеными насаждениями освобождается от НДС. При оказании услуг юридическому лицу, а также работ по текущему ремонту помещений в многоквартирных жилых домах для населения к тарифу, указанному в прейскуранте, необходимо применить НДС по ставке 20%

Главный экономист



Т.И. Мусташёва