

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного
предприятия "ЖРЭП Витебского
района"

_____ С.Б.Завадский
« ____ » _____ 2025г.

ПРЕЙСКУРАНТ №5
на платные услуги по ремонтно-строительные работы,
производимые государственным предприятием "ЖРЭП Витебского района"

Дата вступления в действие прейскуранта - 01.08.2025

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
I. ПОЛ					
1	Смен лаг из досок по кирпичным столбикам, м ²	м ²	27,53	0,66	2.1.1
2	Смена лаг из досок по готовому основанию	м ²	21,27	0,51	2.1.2
3	Перестилка чистых дощатых полов	м ²	36,29	0,87	2.1.3
4	Смена досок в полах до 3-х штук в одном месте	м досок	24,61	0,59	2.1.6
5	Смена деревянных плинтусов	м.п.	8,34	0,2	2.1.7
6	Разборка кирпичных столбиков	м ² пола	2,50	0,06	2.1.27
7	Разборка лаг деревянных	м ² пола	2,92	0,07	2.1.28
8	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м ²	12,10	0,29	2.1.29
9	Смена покрытия из линолеума	м ²	22,94	0,55	2.1.37
10	Укладка ламинированных полов	м ²	16,68	0,4	2.1.39
11	Шпатлевка деревянных полов	м ²	3,25	0,078	2.1.41
12	Устройство готового деревянного плитнуса	м ² пола	3,34	0,08	2.1.43
13	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов	м ²	11,68	0,28	2.1.44
14	Сборка щита сплошного деревянного из готовых заготовок (сбивка гвоздями)	м ²	19,60	0,47	2.1.47
15	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам	м ² пола	18,77	0,45	2.1.48
16	Устройство чистых дощатых полов вишпунт или вчетверть из досок толщиной 36 мм по готовым балкам или лагам	м ²	24,19	0,58	2.1.51
17	Устройство чистых дощатых полов вишпунт или вчетверть из досок толщиной 46 мм по готовым балкам или лагам	м ²	26,28	0,63	2.1.52
18	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа "Гресс") на клею по цементной стяжке	м ²	42,96	1,03	2.1.56
19	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом толщиной 5 мм	м ²	19,60	0,47	2.1.57
20	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	5,00	0,12	2.1.58
21	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м ²	21,69	0,52	2.1.59
22	Устройство плинтусов из ПВХ	м	4,59	0,11	2.1.60
23	Разборка плитнусов из ПВХ	м	1,00	0,024	2.1.61
24	Разборка покрытий полов из ДСП	м ²	6,34	0,152	2.1.62
25	Разборка покрытий полов из ДВП	м ²	2,92	0,07	2.1.63
26	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м ²	м ²	11,26	0,27	2.1.66
27	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м ²	м ²	9,59	0,23	2.1.67
28	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м ²	17,52	0,42	2.1.68
29	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20 мм площадью до 20 м ²	м ²	19,60	0,47	2.1.69
30	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20 мм площадью св. 20 м ²	м ²	18,77	0,45	2.1.70
31	Устройство цементной стяжки толщ.20 мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м ²	м ²	20,02	0,48	2.1.71
32	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола до 20 м ² (при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм)	м ²	0,21	0,005	2.1.71.1
33	Устройство цементной стяжки толщ.20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м ²	м ²	17,52	0,42	2.1.72
34	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м ² , (при изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм)	м ²	0,17	0,004	2.1.72.1
35	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м ²	42,96	1,03	2.1.74
36	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок" площадью в одном месте до 0,5 м ²	место	9,59	0,23	2.1.78.1
37	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок" площадью в одном месте до 1м ²	место	12,93	0,31	2.1.78.2
38	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм площадью пола до 20 м ²	м ²	16,68	0,4	2.1.79.1

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
II. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					
1	Смена форточки	форточка	19,19	0,46	2.2.2
2	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	90,09	2,16	2.2.9
3	Ремонт на месте деревянной подоконной доски	шт	27,11	0,65	2.2.10
4	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	171,00	4,1	2.2.13
5	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт	9,59	0,23	2.2.14
6	Установка подоконных досок	м	12,51	0,3	2.2.17
7	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	41,29	0,99	2.2.18
8	Снятие оконных створок	створка	16,68	0,4	2.2.19
9	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м ²	блок	134,30	3,22	2.2.20
10	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м ²	блок	155,15	3,72	2.2.21
11	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	5,84	0,14	2.2.22
12	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы кирпичных стен, блок площадью до 3 м ²	блок	37,54	0,9	2.2.26.2
III. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
1	Снятие дверных полотен	полотно	12,10	0,29	2.3.1
2	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	158,49	3,8	2.3.2
3	Смена наличников	м.п.	7,09	0,17	2.3.6
4	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	583,49	13,99	2.3.10
5	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	151,82	3,64	2.3.13 (New)
6	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	65,90	1,58	2.3.15
7	Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (оконных, дверных, форточных-всех типов), прибор или две петли	прибор (две петли)	15,43	0,37	2.3.20
8	Установка фрамужных приборов	прибор	25,86	0,62	2.3.26
9	Смена сувальных (врезных) замков дверных, петель (оконных, дверных, форточных - всех типов)	прибор	49,63	1,19	2.3.29
10	Установка полотен наружных	полотно	48,80	1,17	2.3.36
11	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	38,37	0,92	2.3.37 (New)
12	Устройство арки	м ²	39,21	0,94	2.3.38
13	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками дверными площадь проема до 2 м ²	блок	93,43	2,24	2.3.43.1 (New)
14	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками дверными площадь проема до 3 м ²	блок	98,43	2,36	2.3.43.2 (New)
15	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленых стенах блоками площадью проема до 2 м ²	блок	42,12	1,01	2.3.44.1
16	Установка дверных коробок	коробка	46,71	1,12	2.3.51 (New)
IV. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ					
1	Улучшенная штукатурка стен по дереву	м ²	31,28	0,75	2.4.1
2	Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором	м ²	25,86	0,62	2.4.2
3	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно - известковым раствором	м ²	29,61	0,71	2.4.3
4	Улучшенная штукатурка потолков по дереву	м ²	33,37	0,8	2.4.4
5	Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором	м ²	85,50	2,05	2.4.7
6	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м ²	93,01	2,23	2.4.8
7	Вытягивание вертикальных тяг цементно - известковым раствором	м ²	86,75	2,08	2.4.14
8	Затирка бетонных поверхностей стен	м ²	13,35	0,32	2.4.15
9	Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса	м ²	22,94	0,55	2.4.21
10	Обшивка стен облицовочным материалом типа "Сайдинг"	м ²	91,76	2,2	2.4.32
11	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно - известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	81,33	1,95	2.4.34
12	Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м ²	60,89	1,46	2.4.39
13	Ремонт штукатурки стен по камню цементно - известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте	м ²	73,41	1,76	2.4.40
14	Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков	м ²	11,26	0,27	2.4.45
15	Ремонт штукатурки откосов по камню	м ²	112,61	2,7	2.4.49

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сбк
16	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м ²	58,39	1,4	2.4.59
17	Устройство внутреннего утепления стен	м ²	26,69	0,64	2.4.60
18	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг"	м ²	100,93	2,42	2.4.61
19	Ремонт "под шубу" площадью до 1м2 в одном месте	м ²	60,89	1,46	2.4.62
20	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	16,68	0,4	2.4.64
21	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	11,68	0,28	2.4.65
22	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на прямолинейных поверхностях	м ²	30,86	0,74	2.4.66.1
23	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов на криволинейных поверхностях	м ²	39,21	0,94	2.4.66.2
24	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на прямолинейных поверхностях	м ²	24,19	0,58	2.4.67.1
25	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов на криволинейных поверхностях	м ²	36,70	0,88	2.4.67.2
26	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	51,30	1,23	2.4.68.1
27	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм с земли и детей площадью более 5м ²	м ²	47,55	1,14	2.4.68.2
28	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм с лестниц площадью до 5м ²	м ²	62,98	1,51	2.4.68.3
29	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм с лестниц площадью более 5м ²	м ²	57,14	1,37	2.4.68.4
30	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	9,18	0,22	2.4.68.7
31	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью более 5м ²	м ²	8,34	0,20	2.4.68.8
32	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью до 5м ²	м ²	10,84	0,26	2.4.68.9
33	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20мм (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью более 5м ²	м ²	9,59	0,23	2.4.68.10
34	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	88,00	2,11	2.4.69.1
35	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов площадью более 5м ²	м ²	75,91	1,82	2.4.69.2
36	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц площадью до 5м ²	м ²	103,85	2,49	2.4.69.3
37	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц площадью более 5м ²	м ²	90,09	2,16	2.4.69.4
38	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	77,99	1,87	2.4.70.1
39	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью более 5м ²	м ²	72,99	1,75	2.4.70.2
40	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью до 5м ²	м ²	109,69	2,63	2.4.70.3
41	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью более 5м ²	м ²	100,10	2,40	2.4.70.4
42	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью до 5м ²	м ²	12,10	0,29	2.4.70.7
43	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с земли и лесов площадью более 5м ²	м ²	10,84	0,26	2.4.70.8
44	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью до 5м ²	м ²	16,27	0,39	2.4.70.9
45	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя) с лестниц площадью более 5м ²	м ²	15,01	0,36	2.4.70.10

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сбк
46	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов) с земли и лесов	м ²	4,17	0,10	2.4.70.13
47	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм (добавлять на каждые следующие 1м прорезки рустов) с лестниц	м ²	5,84	0,14	2.4.70.14
48	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью до 5м2	м ²	140,14	3,36	2.4.71.1
49	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с земли и лесов площадью более 5м2	м ²	124,71	2,99	2.4.71.2
50	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью до 5м2	м ²	188,94	4,53	2.4.71.3
51	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м с лестниц площадью более 5м2	м ²	169,75	4,07	2.4.71.4
52	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять на каждые следующие 1м и прорезки рустов) с земли и лесов	м ²	5,84	0,14	2.4.71.7
53	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м (добавлять на каждые следующие 1м и прорезки рустов) с лестниц	м ²	8,34	0,20	2.4.71.8
54	Ремонт стыков стеновых панелей при прочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	9,22	0,221	2.4.74.1
55	Ремонт стыков стеновых панелей при непрочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	21,06	0,505	2.4.74.2
56	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом ручным способом крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с лесов	м ²	36,70	0,88	2.4.75.1
57	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом ручным способом крупнозернистым (2-3 мм) составом с лесов	м ²	26,28	0,63	2.4.75.3
58	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом механизированным способом крупнозернистым (0,315мм) и тонкодисперсным составом с лесов	м ²	30,45	0,73	2.4.75.5
59	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом механизированным способом крупнозернистым (2-3 мм) составом с лесов	м ²	20,02	0,48	2.4.75.7
60	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов высококачественного	м ²	18,77	0,45	2.4.76.1
61	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов высококачественного (добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя)	м ²	1,21	0,029	2.4.76.2
62	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов улучшенного	м ²	16,68	0,40	2.4.76.3
63	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов улучшенного (добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя)	м ²	1,00	0,024	2.4.76.4
64	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов улучшенного (добавлять при армировании сеткой)	м ²	8,76	0,21	2.4.76.5
65	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм	м ²	13,76	0,33	2.4.77.1
66	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10мм	м ²	17,52	0,42	2.4.77.2
67	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм	м ²	15,01	0,36	2.4.77.3
68	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10мм	м ²	20,85	0,50	2.4.77.4
69	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм	м ²	15,43	0,37	2.4.77.5
70	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10мм	м ²	20,02	0,48	2.4.77.6
71	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5мм	м ²	18,35	0,44	2.4.77.7
72	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10мм	м ²	23,77	0,57	2.4.77.8
73	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) известковым раствором	м ²	18,77	0,45	2.4.79.1
74	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) штукатурным составом	м ²	10,84	0,26	2.4.79.2

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сбк
75	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) штукатурным составом <i>(добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя)</i>	м ²	3,75	0,09	2.4.79.3
76	Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами	м ²	25,86	0,62	2.4.80
77	Устройство мараканской штукатурки	м ²	187,69	4,5	(хроном.)
78	Устройство веницианской шпаклевки	м ²	331,91	7,958	(хроном.)
V. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м ²	67,18	1,77	2.5.1 (New)
2	Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м ²	85,40	2,25	2.5.2 (New)
3	Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам	м.п.	8,35	0,22	2.5.6 (New)
4	Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам	м.п.	9,49	0,25	2.5.7 (New)
5	Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток	м ²	8,35	0,22	2.5.14
6	Разборка покрытий стен из керамической плитки	м ²	9,87	0,26	2.5.17
7	Устройство подвесного потолка	м ²	55,79	1,47	2.5.20
8	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м ²	14,04	0,37	2.5.21
9	Обшивка стен гипсокартоном	м ²	21,63	0,57	2.5.22
10	Обшивка потолков гипсокартоном	м ²	44,41	1,17	2.5.23 (New)
11	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200х300 мм	м ²	39,85	1,05	2.5.24 (New)
12	Фугование швов	м. шва	1,25	0,033	2.5.25 (New)
13	Разборка подвесных потолков	м ²	16,70	0,44	2.5.26
14	Устройство подшивки потолка досками	м ²	20,50	0,54	2.5.27
15	Обшивка стен вагонкой	м ²	12,15	0,32	2.5.28
16	Снятие пластиковых плит с потолка	м ²	4,17	0,11	2.5.29
17	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	10,63	0,28	2.5.30
18	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 1 м2	м ²	15,18	0,4	2.5.31.1
19	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 5 м2	м ²	12,90	0,34	2.5.31.2
20	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса площадью ремонтируемых мест до 10 м2	м ²	11,01	0,29	2.5.31.3
21	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м ²	26,57	0,7	2.5.32
VI. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ					
1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м ²	23,77	0,57	2.6.1 (New)
2	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м ²	17,52	0,42	2.6.2 (New)
3	Водомульсионная окраска стен	м ²	16,68	0,4	2.6.3
4	Водомульсионная окраска потолков	м ²	20,44	0,49	2.6.4
5	Акриловая окраска стен	м ²	16,68	0,4	2.6.5
6	Акриловая окраска потолков	м ²	20,44	0,49	2.6.6
7	Снятие масляных красок со стен и потолков для последующей их оклейке обоями	м ²	22,94	0,55	2.6.7 (New)
8	Снятие водоземulsionных красок с потолков и стен	м ²	15,85	0,38	2.6.8 (New)
9	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м ²	20,85	0,5	2.6.11
10	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м ²	23,77	0,57	2.6.15
11	Улучшенная масляная окраска полов	м ²	20,44	0,49	2.6.17
12	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м ²	37,54	0,9	2.6.18
13	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м ²	56,72	1,36	2.6.20
14	Простая масляная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50 мм суриком	м ²	28,36	0,68	2.6.29
15	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м ²	25,44	0,61	2.6.64
16	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз	м ²	15,01	0,36	2.6.67
17	Масляная окраска металлических решеток, сеток и оград за 1 раз	м ²	18,77	0,45	2.6.69
18	Акриловая окраска "по шубе" стен за 2 раза	м ²	3,34	0,08	2.6.71
19	Масляная окраска по "шубе" за 2 раза	м ²	3,34	0,08	2.6.73

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
20	Грунтовка стен, полов за 1 раз	м ²	1,58	0,038	2.6.74.1
21	Грунтовка стен, полов за 2 раза	м ²	1,96	0,047	2.6.74.2
22	Грунтовка потолков за 2 раза	м ²	2,17	0,052	2.6.75.2
23	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м ²	7,51	0,18	2.6.80
24	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м ²	8,34	0,2	2.6.82
25	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски до 10%	м ²	10,43	0,25	2.6.83.1
26	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски до 35%	м ²	17,52	0,42	2.6.83.2
27	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски более 35%	м ²	25,86	0,62	2.6.83.3
28	Окраска известковыми составами внутри помещений по штукатурке	м ²	6,26	0,15	2.6.84.1
29	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	м ²	5,00	0,12	2.6.85.1
30	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с лестниц и катучих лесов	м ²	5,42	0,13	2.6.85.2
31	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов, с лестниц)	м ²	0,83	0,02	2.6.85.4
32	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с земли и лесов	м ²	2,92	0,07	2.6.86.1
33	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу с лестниц и катучих лесов	м ²	4,17	0,10	2.6.86.2
34	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов)	м ²	0,50	0,012	2.6.86.4
35	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов)	м ²	0,54	0,013	2.6.86.5
36	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву с земли и лесов	м ²	2,92	0,07	2.6.87.1
37	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву с лестниц и катучих лесов	м ²	3,34	0,08	2.6.87.2
38	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых с земли и лесов	м ²	5,84	0,14	2.6.88.1
39	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых с лестниц и катучих лесов	м ²	7,09	0,17	2.6.88.2
40	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов)	м ²	0,67	0,016	2.6.88.4
41	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов)	м ²	0,83	0,02	2.6.88.5
42	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% без подготовки с земли и лесов	м ²	6,26	0,15	2.6.89.1
43	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% без подготовки с лестниц и катучих лесов	м ²	7,92	0,19	2.6.89.2
44	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	м ²	13,76	0,33	2.6.90.1
45	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с лестниц и катучих лесов	м ²	18,77	0,45	2.6.90.2
46	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	м ²	20,44	0,49	2.6.90.4
47	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с лестниц и катучих лесов	м ²	25,02	0,60	2.6.90.5
48	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	м ²	9,59	0,23	2.6.91.1
49	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 10% с лестниц и катучих лесов	м ²	12,10	0,29	2.6.91.2
50	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	м ²	15,01	0,36	2.6.91.4
51	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски до 35% с лестниц и катучих лесов	м ²	18,35	0,44	2.6.91.5
52	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов,	м ²	22,11	0,53	2.6.91.7
53	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой с расчисткой старой краски более 35% с лестниц и катучих лесов	м ²	27,11	0,65	2.6.91.8
54	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз с земли и лесов	м ²	6,26	0,15	2.6.92.1
55	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз с лестниц и катучих лесов	м ²	7,51	0,18	2.6.92.2
56	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов)	м ²	0,71	0,017	2.6.92.4
57	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов)	м ²	0,83	0,02	2.6.92.5
58	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза с земли и лесов	м ²	7,09	0,17	2.6.92.7

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
59	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	8,34	0,20	2.6.92.8
60	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов)	м ²	0,92	0,022	2.6.92.10
61	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов)	м ²	1,25	0,03	2.6.92.11
62	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз с земли и лесов	м ²	4,59	0,11	2.6.93.1
63	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз с лестниц и катучих лесов	м ²	5,84	0,14	2.6.93.2
64	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов)	м ²	0,46	0,011	2.6.93.4
65	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 1 раз (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов)	м ²	0,54	0,013	2.6.93.5
66	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза с земли и лесов	м ²	6,26	0,15	2.6.93.7
67	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	7,09	0,17	2.6.93.8
68	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с земли и лесов)	м ²	0,58	0,014	2.6.93.10
69	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу за 2 раза (при окраске фасадов рустованных добавлять с лестниц и катучих лесов)	м ²	0,71	0,017	2.6.93.11
70	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 1 раз с земли и лесов	м ²	2,54	0,061	2.6.94.1
71	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 1 раз с лестниц и катучих лесов	м ²	3,00	0,072	2.6.94.2
72	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 2 раза с земли и лесов	м ²	3,75	0,09	2.6.94.3
73	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	4,17	0,10	2.6.94.4
74	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с земли и лесов	м ²	2,17	0,052	2.6.95.1
75	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 1 раз с лестниц и катучих лесов	м ²	2,79	0,067	2.6.95.2
76	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с земли и лесов	м ²	4,00	0,096	2.6.95.4
77	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности простых фасадов за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	4,96	0,119	2.6.95.5
78	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с земли и лесов	м ²	2,59	0,062	2.6.95.7
79	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 1 раз с лестниц и катучих лесов	м ²	3,29	0,079	2.6.95.8
80	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с земли и лесов	м ²	4,59	0,11	2.6.95.10
81	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности сложных фасадов за 2 раза с лестниц и катучих лесов	м ²	5,84	0,14	2.6.95.11
82	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 1 раз	м ²	4,59	0,11	2.6.96.1
83	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за 2 раза	м ²	8,76	0,21	2.6.96.2
84	Шпатлевка простых фасадов с земли и лесов	м ²	7,92	0,19	2.6.97.1
85	Шпатлевка простых фасадов с лестниц и катучих лесов	м ²	10,01	0,24	2.6.97.2
86	Шпатлевка сложных фасадов с земли и лесов	м ²	9,59	0,23	2.6.97.4
87	Шпатлевка сложных фасадов с лестниц и катучих лесов	м ²	11,68	0,28	2.6.97.5
88	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	м ²	6,67	0,16	2.6.98.1
89	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц и катучих лесов	м ²	8,34	0,2	2.6.98.2
90	Акриловая окраска стен по обоям за 1 раз	м ²	7,51	0,18	2.6.99.1
91	Акриловая окраска стен по обоям за 2 раза	м ²	8,76	0,21	2.6.99.2
92	Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки стен	м ²	14,60	0,35	2.6.100.1
93	Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки потолков	м ²	20,02	0,48	2.6.100.2
94	Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной (трещины, 1м.п.)	м.п.	10,01	0,24	2.6.101.1

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
VII. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2	м ²	12,10	0,29	2.7.15
2	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1 м2 до 1,5 м2	м ²	14,60	0,35	2.7.19
3	Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м ² до 1,5 м ²	м ²	18,77	0,45	2.7.20
VIII. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ					
1	Оклейка стен обоями на бумажной основе	м ²	12,51	0,3	2.8.1 (New)
2	Оклейка стен тисненными или плотными обоями	м ²	15,43	0,37	2.8.2 (New)
3	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м ²	27,94	0,67	2.8.3 (New)
4	Оклейка потолков обоями на двухслойной склеенной основе	м ²	19,19	0,46	2.8.7 (New)
5	Оклейка стен поливинилхлоридными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности	м ²	30,03	0,72	2.8.8 (New)
6	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) с подготовкой поверхности	м ²	40,04	0,96	2.8.9 (New)
7	Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящейся (ПДСО) без подготовки поверхности	м ²	17,52	0,42	2.8.10 (New)
8	Снятие обоев	м ²	3,75	0,09	2.8.16
9	Смена на стенах высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе	м ²	26,69	0,64	2.8.19 (New)
10	Смена высококачественных обоев на флизелиновой или тканевой основе на потолке	м ²	38,37	0,92	2.8.20 (New)
11	Наклейка потолочных плинтусов	м ²	2,50	0,06	2.8.21
12	Покрытие поверхности жидкими обоями "Полдекор" вручную	м ²	8,76	0,21	2.8.22 (New)
13	Оклейка потолков тисненными или плотными обоями	м ²	23,77	0,57	2.8.23 (New)
№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
IX. ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ					
1	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м ²	2,09	0,05	2.12.1
2	Приготовление цементного раствора	м ³	14,60	0,35	2.12.28
3	Утепление наружных стен и зданий <i>в том числе</i>				
3.1.	Подготовка поверхностей стен и откосов для утепления наружных стен с лесов	м ²	0,58	0,014	2.12.40.1.1
3.2.	Грунтование поверхностей стен и армирующего (выравнивающего) слоя с лесов	м ²	1,25	0,03	2.12.40.2.1
3.3.	Установка цокольной планки	м	8,76	0,21	2.12.40.3
3.4.	Установка и демонтаж опорных брусков	м	7,51	0,18	2.12.40.4
3.5.	Установка и снятие малярной ленты с лесов	м	1,75	0,042	2.12.40.5.1
3.6.	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на прямолинейных поверхностях с лесов	м ²	17,10	0,41	2.12.40.6.1
3.7.	Устройство теплоизоляции на стенах минераловатными плитами на криволинейных поверхностях с лесов	м ²	23,77	0,57	2.12.40.6.3
3.8.	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на прямолинейных поверхностях с лесов	м ²	15,43	0,37	2.12.40.6.5
3.9.	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами на криволинейных поверхностях с лесов	м ²	22,52	0,54	2.12.40.6.7
3.10.	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в кирпичных или ячеисто-бетонных стенах с лесов	шт	1,79	0,043	2.12.40.7.1
3.11.	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с лесов	шт	2,75	0,066	2.12.40.7.3
3.12.	Обработка выступающих углов теплоизоляции с лесов	м	13,35	0,32	2.12.40.8.1
3.13.	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов	м ²	18,35	0,44	2.12.40.9.1
3.14.	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по минераловатным плитам на криволинейных поверхностях с лесов	м ²	19,60	0,47	2.12.40.9.3
3.15.	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов	м ²	17,10	0,41	2.12.40.9.5

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
3.16.	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм по пенополистирольным плитам на криволинейных поверхностях с лесов	м ²	17,93	0,43	2.12.40.9.7
3.17.	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с лесов	м ²	3,34	0,08	2.12.40.11.1
4	Установка и разборка лесов наружных инвентарных лесов высотой до 16м	м ²	17,93	0,43	2.12.41.1
5	Установка и разборка лесов внутренних инвентарных лесов при высоте помещения до 6м	м ²	20,44	0,49	2.12.41.2
6	Установка и разборка лесов деревянных неинвентарных лесов	м ²	48,80	1,17	2.12.41.3
7	Навеска картин, зеркал площадью до 1 м ²	м ²	3,34	0,08	2.12.43.1
8	Навеска картин, зеркал площадью более 1м ²	м ²	8,76	0,21	2.12.43.2
9	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 20 мм шириной до 50 мм	м	8,76	0,21	2.12.44.1
10	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд глубиной до 40 мм шириной до 100 мм	м	14,18	0,34	2.12.44.2
11	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов. Перемещение крупногабаритных отходов от балконов до лестничной клетки	м ³	7,09	0,17	2.12.46.1
12	Очистка балконов, тамбуров от крупногабаритных отходов. При спуске на 1 этаж крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100 кг добавлять	м ³	2,09	0,05	2.12.46.2
13	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного хранения при перемещении строительных отходов на каждые последующие 20 м добавлять	м ³	8,34	0,2	2.12.47.3
14	Перемещение строительных отходов из квартиры до лестничной клетки	м ³	5,84	0,14	2.12.47.4
15	При спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять	м ³	2,09	0,05	2.12.47.5
16	Погрузка твердых смешанных коммунальных отходов в прицеп трактора (кузов автомобиля) с помощью вил и лопат из куч	м ³	15,85	0,38	2.12.48
17	Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой (Пробивка отверстий. Заделка отверстий кирпичом после прокладки труб.)	отверстие	159,74	3,83	2.12.11
18	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 кирпичных стенах при толщине стены в ½ кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	3,75	0,09	2.12.12
19	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1 кирпич (Пробивка отверстий.)	отверстие	5,00	0,12	2.12.13
20	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 1,5 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	8,34	0,2	2.12.16
21	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 2 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	16,68	0,4	2.12.17
22	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщине стены в 3 кирпича (Пробивка отверстий.)	отверстие	33,37	0,8	2.12.18
23	Пробивка отверстий для труб в кирпич ных колодцах с последующей их заделкой (Пробивка отверстий в стенах колодцев. За делка отверстий после прокладки труб.)	отверстие	20,85	0,5	2.12.19
24	Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой (Пробивка отверстий в стенах колодцев. За делка отверстий после прокладки труб.)	отверстие	35,87	0,86	2.12.20
25	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом (Сверление отверстий.)	отверстие	7,09	0,17	2.12.21
26	Пробивка отверстий в фундаменте (Пробивка отверстия в фундаменте.)	отверстие	13,35	0,32	2.12.22
27	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом (Сверление отверстий.)	отверстие	6,67	0,16	2.12.23
28	Заделка отверстий в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода (Заделка отверстий. Оштукатуривание с двух сторон мест прохода трубопровода.)	отверстие	8,34	0,2	2.12.24
29	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм (Установка нажимных устройств. Продавливание трубы в грунт. Отвод домкратов в исходное положение. Наравливание нажимных устройств.)	м продавля вания	135,55	3,25	2.12.25
30	Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.)	м3	14,60	0,35	2.12.26
31	Приготовление цементно-известкового легкого раствора (Дозировка составляющих. Перемешивание песка с цементом. Затворение составляющих известковым молоком или водой.)	м3	14,60	0,35	2.12.27
32	Приготовление тяжелого бетона (Приготовление тяжелого бетона на объекте вручную или механизированным способом.)	м3	21,69	0,52	2.12.29
33	Колка дров в частном секторе (Колка дров топором.)	м3	74,66	1,79	2.12.33

X. БЛАГОУСТРОЙСТВО					
1	Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании	м	21,27	0,51	2.15.5
2	Подготовка бетонного основания толщиной до 100 мм под установку бортового камня дорожного 100х30х15 мм	м.п.	5,00	0,12	2.15.11.1
3	Разборка плитки тротуарной мелкоштучной	м ²	13,35	0,32	2.15.15
4	Укладка плитки тротуарной размером 500х500 мм по готовому основанию с заполнением швов песком	м ²	20,85	0,5	2.15.16.1
5	Укладка плитки тротуарной размером 500х500 мм по готовому основанию с заполнением швов цементным раствором	м ²	28,78	0,69	2.15.16.2
6	Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию без подбора рисунка	м ²	79,66	1,91	2.15.17.1
7	Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию с подбором рисунка	м ²	93,84	2,25	2.15.17.2
8	Ремонт забора высотой 1м с заменой до 30% деталей сплошного	10 м ²	33,78	0,81	2.15.25.1
9	Ремонт забора высотой 1м с заменой до 30% деталей штaketного	10 м ²	15,01	0,36	2.15.25.2
10	Ремонт забора высотой 1м с заменой свыше 30% до 50% деталей сплошного	10 м ²	47,96	1,15	2.15.25.3
11	Ремонт забора высотой 1м с заменой свыше 30% до 50% деталей штaketного	10 м ²	17,52	0,42	2.15.25.4
12	Окраска забора за 1 раз сплошного	м ²	15,85	0,38	2.15.26.1
13	Окраска забора за 1 раз штaketного	м ²	11,26	0,27	2.15.26.2
14	Устройства корыта под садово-парковые дорожки, цветники и площадки I группа грунта при глубине корыта до 10см	100 м ²	625,62	15	2.15.28.1
15	Копка ям для посадки кустарников, установки стоек, столбов, оград в немерзлом грунте на глубину разработки до 0,4м при группе грунта I	м ³	64,23	1,54	2.15.29.1
16	Устройство насыпных клумб и рабаток высотой насыпного слоя до 0,05м	100 м ²	294,04	7,05	2.15.30.1
17	Засыпка цветочницы, вазы, кашпо растительным грунтом, торфом с глубиной насыпного слоя до 20см	100 м ²	638,13	15,3	2.15.31.1
18	Копка канав для посадки кустарника на глубину до 0,5 м и шириной до 0,8 м при группе грунтов I	м ³	41,71	1	2.15.32.1
19	Копка канав для посадки кустарника на глубину до 0,5 м и шириной до 0,8 м при группе грунтов II	м ³	58,39	1,4	2.15.32.2
20	Посадка кустарника в готовую яму с размером ямы 0,5х0,5 м	100 шт	409,15	9,81	2.15.34.1
21	Посадка кустарника в готовую яму с размером ямы 0,7х0,5 м	100 шт	480,48	11,52	2.15.34.2
22	Посадка газонных трав вручную при площади участка до 250м ²	100 м ²	70,07	1,68	2.15.37.1
23	Скашивание газонов вручную сплошных	100 м ²	20,44	0,49	2.15.39.1
24	Скашивание газонов вручную комбинированных	100 м ²	21,69	0,52	2.15.39.2
25	Скашивание газонов вручную склоны и канавы	100 м ²	25,86	0,62	2.15.39.3
XI. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Постановка заплат из листовой оцинкованной стали размером до 0,25 м ²	место	27,53	0,66	2.17.2.1
2	Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали	м	5,00	0,12	2.17.3
3	Промазка свищей в покрытии из кровельной стали	свищ	0,58	0,014	2.17.4
4	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	м	16,27	0,39	2.17.9.1
5	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	28,36	0,68	2.17.10.1
6	Смена отливов водосточных труб	шт	23,36	0,56	2.17.11
7	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	23,77	0,57	2.17.12.1
8	Смена ухватов водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	шт	9,59	0,23	2.17.13.1
9	Смена отдельных листов металлочерепицы	м ²	25,86	0,62	2.17.14
10	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 10 м2	м ²	17,52	0,42	2.17.15.1
11	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 25м2	м ²	15,85	0,38	2.17.15.2
12	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя при площади до 50м2	м ²	15,43	0,37	2.17.15.3
13	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 10м2	м ²	5,76	0,138	2.17.16.1
14	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 25м2	м ²	5,30	0,127	2.17.16.2
15	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 50м2	м ²	5,09	0,122	2.17.16.3
16	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой при площади до 100м2	м ²	4,42	0,106	2.17.16.4
17	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 10м2	м ²	5,88	0,141	2.17.16.5
18	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 25м2	м ²	5,42	0,13	2.17.16.6
19	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 50м2	м ²	5,17	0,124	2.17.16.7
20	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой при площади до 100м2	м ²	4,50	0,108	2.17.16.8
21	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 10м2	м ²	3,92	0,094	2.17.16.9

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Ед.изм.	Тариф руб.и коп.	Норма времени, чел/час	№ по сб-ку
22	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 25м2	м ²	3,63	0,087	2.17.16.10
23	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 50м2	м ²	3,46	0,083	2.17.16.11
24	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком при площади до 100м2	м ²	3,00	0,072	2.17.16.12
25	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 10м2	м ²	28,36	0,68	2.17.19.1
26	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 25м2	м ²	23,77	0,57	2.17.19.2
27	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 50м2	м ²	20,85	0,50	2.17.19.3
28	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 100м2	м ²	18,35	0,44	2.17.19.4
29	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 10м2 (добавлять на каждый след.слой)	м ²	9,18	0,22	2.17.19.5
30	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 25м2 (добавлять на каждый след.слой)	м ²	7,92	0,19	2.17.19.6
31	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 50м2 (добавлять на каждый след.слой)	м ²	7,09	0,17	2.17.19.7
32	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового покрытия первый слой площадью до 100м2 (добавлять на каждый след.слой)	м ²	6,26	0,15	2.17.19.8
33	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 10м2	м	23,36	0,56	2.17.20.1
34	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 25м2	м	19,60	0,47	2.6.20.2
35	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 50м2	м	17,10	0,41	2.17.20.3
36	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 100м2	м	15,01	0,36	2.17.20.4
37	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 10м2 (добавлять на каждый след.слой)	м	10,01	0,24	2.17.20.5
38	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 25м2 (добавлять на каждый след.слой)	м	8,34	0,20	2.17.20.6
39	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 50м2 (добавлять на каждый след.слой)	м	7,51	0,18	2.17.20.7
40	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий первый слой площадью до 100м2 (добавлять на каждый след.слой)	м	6,67	0,16	2.17.20.8
41	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 10м2	м ²	34,62	0,83	2.17.22.1
42	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 25м2	м ²	30,86	0,74	2.17.22.2
43	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 50м2	м ²	29,61	0,71	2.17.22.3
44	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля площадью до 100м2	м ²	26,69	0,64	2.17.22.4
45	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 10м2, м2	м ²	37,12	0,89	2.17.22.5
46	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 25м2	м ²	32,53	0,78	2.17.22.6
47	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 50м2	м ²	31,28	0,75	2.17.22.7
48	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля площадью до 100м2	м ²	28,36	0,68	2.17.22.8
49	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм	м ²	19,19	0,46	2.17.28.1
50	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50мм	м ²	20,85	0,50	2.17.28.2
51	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше	м ²	32,12	0,77	2.17.28.3
52	Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 30мм	м ²	32,95	0,79	2.17.28.4
53	Смена обрешетки со сплошным настилом из досок толщиной до 50мм	м ²	47,55	1,14	2.17.28.5

* Тариф для населения согласно п.1.11 ст.94 Налогового Кодекса Республики Беларусь за услуги по текущему ремонту в многоквартирных жилых домах, проведение работ по благоустройству придомовых территорий, уход за зелеными насаждениями освобождается от НДС. При оказании услуг юридическому лицу, а также работ по текущему ремонту помещений в многоквартирных жилых домах для населения к тарифу, указанному в прейскуранте, необходимо применить НДС по ставке 20%

Главный экономист

Т.И. Мусташёва